

2 - Agenti biologici – rischio potenziale

Possibili Effetti

- Malattie relative all'agente presente, infezioni, intossicazioni.

Proprie Lavorazioni in Cantiere Interessate

Tutte

Misure Preventive

- L'esposizione agli Agenti Biologici è classificata come RISCHIO POTENZIALE per i lavori eseguiti nello specifico cantiere. Si dovrà evitare di lavorare in corrispondenza di reflui e rifiuti organici senza le opportune protezioni. Si dovrà evitare l'arrivo di nuovo materiale organico chiudendo o deviando gli accessi. Si dovrà asportare il materiale presente e pulire il più possibile.
- Evitare di fumare.
- Evitare di assumere cibi e bevande.
- Non si dovranno esporre più Lavoratori dello stretto necessario per eseguire il lavoro.

Misure Protettive

- In caso di urto con escoriazioni o lacerazioni e ferita sporca lavare con la soluzione salina del pacchetto di medicazione o della cassetta di primo soccorso. Disinfettare con lo iodopovidone e medicare con garza sterile. In caso di ferite importanti chiamare il 118.
- Si dovranno avere luoghi in cui potersi lavare dopo l'esposizione.

Dispositivi di Protezione Collettiva

- Lavaggio (se non disinfezione) delle superfici e dei volumi potenzialmente contaminati

Dispositivi di Protezione Individuale (Protezione Offerta)

- Elmetto (meccanica), guanti (biologico), guanti (meccanica), indumenti (biologica), indumenti (meccanica), scarpe (biologico), scarpe (meccanica), visiera (meccanica)

Eventuali Misure Integrative

68 - Rumore – rischio medio**Possibili Effetti**

- TTS, ipoacusia, emicrania, erronea percezione dell'ambiente circostante

Proprie Lavorazioni in Cantiere Interessate

Tutte

Misure Preventive

- Verificare le condizioni delle attrezzature impiegate, in caso di necessità sostituire;
- Evitare di svolgere, se possibile, lavorazioni rumorose in luoghi chiusi;
- Informare, formare, addestrare il personale alle corrette procedure di lavoro e rischi annessi;
- Predisporre opportuna segnaletica identificativi del rischio, delle prescrizioni e dei divieti;
- Avvisare in merito all'avvio di lavorazioni rumorose o di un rumore ad impulsi;

Misure Protettive

- Vietare l'esposizione, anche temporanea, oltre i valori dell'intervallo senza l'uso di opportuni DPI;

Dispositivi di Protezione Collettiva

- Nessuno

Dispositivi di Protezione Individuale (Protezione Offerta)

- Obbligo di dotazione, ma ad uso facoltativo, fatte salve prescrizioni del Medico Competente: otoprotettore/archetti (rumore), otoprotettore/casco (rumore), otoprotettore/cuffie (rumore), otoprotettore/inserti auricolari (rumore)

Eventuali Misure Integrative